



نوآوران نانو پوشش همگتا
Nano Insulation Cover

Insulation
Cover



پوشش الاستومری پلی پاورسیل

آب بندی سطوح مختلف قابل نفوذ مانند سنگ و سیمان و غیره، ترمیم آب بندی سرویس های بهداشتی، استخر و شيروانی و غیره، مناسب برای سطوح شيروانی فلزی

با قلمو یا به روش اسپری کردن روی سطح را پوشش می دهیم. مقدار مصرف حداقل برای هر مترمربع یک کیلو مواد می باشد. قبل از اجرا محتویات ظرف کاملاً هم زده شود. حداقل در سه دست اجرا گردد. تعداد اجرا در دست های بیشتر دما جهت اجرا بین ۲۰ الی ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد. در دمای ۳۵ به بالا و در گرمای شدید اجرا صورت نگیرد. قبل از خشک شدن کامل ازگیری صورت نگیرد.

ابتدا سطح کار را کاملاً تمیز کرده و عاری از گرد و خاک و چربی می کنیم. قبل از اجرا ترک ها با روش های مختلف پرمی کنیم. بر روی ترک ها از مش فایبرگلاس استفاده می کنیم.

مقاوم به نور خورشید و یووی، مقاوم به محیط های اسیدی و قلیایی، دارای سطحی نرم و انعطاف پذیر، ضد خزه و جلبک



عایق شفاف پلی پاورسیل

آب بندی سطوح مختلف لهاب دار مانند کاشی و سرامیک، مخصوص ترمیم و آب بندی سرویس های بهداشتی و استخرهای کاشی شده، آب بندی نماهای ساختمان و غیره

با قلمو یا به روش اسپری کردن روی سطح را پوشش می دهیم. مقدار مصرف برای هر متر مربع ۰.۵ کیلو مواد می باشد. قبل از اجرا محتویات ظرف کاملاً هم زده شود. حداقل در دو دست اجرا گردد. (تعداد دست اجرای زیاد، ایرادهای اجرا را برطرف می نماید). بهترین دما جهت اجرا بین ۲۰ الی ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد. در دمای ۳۵ به بالا و در گرمای شدید اجرا صورت نگیرد. قبل از خشک شدن کامل (دو هفته) ازگیری صورت نگیرد.

سطح کار کاملاً تمیز و عاری از گرد و خاک، چربی و رطوبت باشد. قبل از اجرا، ترک ها با روش های مختلف پرمی کنیم.

این مواد از پلیمرهای مقاوم به نور خورشید، مقاوم به محیط های اسیدی و قلیایی تشکیل شده، دارای ظاهری شفاف و کریستالی می باشد. این عایق از بشوره، خزه و جلبک جلوگیری می کند.



پوشش سخت پلی پاورسیل پلاس

برای پوشش دهی تمام سطوح منجمده سیمانی، بتنی، کاشی و سرامیک شده مانند پشت بام ها، تراس ها، سرویس بهداشتی، استخرها و ...

اجرا با قلمو، قلمک و یا اسپری (بهترین حالت اجرا می باشد). اجرا ها بصورت لایه لایه و در دفعات و به فاصله زیاد صورت گیرد.

ابتدا سطح کار می بایست خشک باشد. به هر روشی که می توان به مدت حداقل سه روز متوالی سطح را خشک نگه داشت. بعد از اجرا حداقل به مدت ۳ روز نمی بایست سطح تحت تاثیر فشار متفی باشد تا عملیات پلیمریزاسیون تکمیل گردد. ضخامت کار می بایست حداقل ۲ میل و در تعداد لایه های زیاد و نازک اجرا گردد. پس از اجرا حیاب در سطح کار نمی بایست دیده شود.

قابلیت تحمل فشار منفی بالا بعد از گذشت ۲ هفته از خشک شدن کامل لایه، چسبندگی زیاد به سطح. مانع از چسبیدن خزه و جلبک به سطح می شود.



نوآوران نانو پوشش همگتا
Nano Insulation Cover

Insulation
Cover



Nano Insulation Cover